

## PON Città Metropolitane 2014-2020

### Progetto:

***PG2030 – Palermo Green 2030 – Transizione verde della Città di Palermo attraverso la modernizzazione e il potenziamento del sistema di raccolta differenziata attraverso l'implementazione del sistema di trasporto, di attrezzature ed isole ecologiche smart.***



### CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA FORNITURA DI:

- N. 26 Cassoni a sponda bassa da max 17 mc, con coperchio idraulico per rifiuti organici – Lotto RD11
- N. 13 Cassoni sponda alta da 30 mc., a cielo aperto – Lotto RD12
- N. 9 Cassoni sponda bassa da max 17 mc., a cielo aperto per raccolta vetro – Lotto RD13

**A VALERE SULLE RISORSE DEL PON METRO CITTA' DI PALERMO 2014 – 2020 (QUOTA REACT/EU)**



# Palermo

<p><b>Titolo del progetto:</b></p> <p><b>PG2030 –Palermo Green 2030 – Transizione verde della Città di Palermo attraverso la modernizzazione e il potenziamento del sistema di raccolta differenziata attraverso l'implementazione del sistema di trasporto, di attrezzature ed isole ecologiche smart</b></p>	
<p><b>Nome del Documento:</b> Capitolato Speciale d'Appalto per la fornitura di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- N. 26 Cassoni sponda bassa da max 17 mc., con coperchio idraulico per rifiuti organici – Lotto RD11</li> <li>- N. 13 Cassoni sponda alta da 30 mc., a cielo aperto - Lotto RD12</li> <li>- N. 9 Cassoni sponda bassa da max 17 mc., a cielo aperto per raccolta vetro - Lotto RD13</li> </ul>	<p><b>Codifica</b> Capitolato F Lotti <b>RD11</b> <b>RD12</b> <b>RD13</b></p>
<div>  <p><b>RAP</b>   Risorse Ambiente Palermo</p> </div> <p><b>I progettisti:</b></p> <p>P.I. Francesco Oddo</p> <p>Ing. Paolo Costa</p> <p>Arch. Daniela Donatella Sireci</p> <p>Dott. Giuseppe Fontana</p> <p>P.I. Placido Francesco Ferrara</p> <p><b>Il Dirigente dell'Area Igiene Ambientale Nord e Progettazione Aziendale</b></p> <p>Dott. Pasquale Fradella</p> <p><b>L'Amministratore Unico</b></p> <p>Ing. Girolamo Caruso</p>	<div>  </div> <p><b>Il Capo Area Pianificazione Urbanistica</b></p> <p>Dott. Sergio Maneri</p> <p><b>Il RUP</b></p> <p>Ing. Roberto Giaconia</p>

## Revisioni dell'elaborato

n. progr.	Data	Revisione	Descrizione delle Revisioni
4	28/10/2021	4° Revisione	Adeguamento documento a seguito di indicazioni ricevute nel corso della videoconferenza del 28/10/2021 ed interlocuzioni con AT-PON-METRO
3	16/09/2021	3° Revisione	Adeguamento layout documento a seguito di indicazione ricevute nel corso della videoconferenza del 07/09/2021
2	31/08/2021	2° Revisione	Puntualizzazioni a seguito della videoconferenza del 06/08/2021
1	13/07/2021	1° Revisione	Adeguamento a criterio offerta economicamente più vantaggiosa a seguito di videoconferenza del 02/07/2021
0	15/06/2021	1° Emissione	Elaborato prodotto nell'ambito del Progetto Esecutivo

## Sommario

**Articolo 1 Oggetto della Fornitura**6

**Articolo 2 Prescrizioni tecniche ed amministrative generali**7

**Articolo 3 Segnaletica**8

**Articolo 4 Criterio di aggiudicazione, importo dell'Appalto e prezzi unitari a base di gara**8

**Articolo 5 Requisiti professionali e speciali**10

**Articolo 6 Documentazione da presentare in fase di gara**10

**Articolo 7 Assistenza post-vendita e Garanzie**11

**Articolo 8 Revisione prezzi**12

**Articolo 9 Subappalto**13

**Articolo 10 Ordine di fornitura**13

**Articolo 11 Termini e modalità di consegna dei beni**14

**Articolo 12 Verifica di conformità – Collaudi**16

12.1 Oggetto delle attività di verifica di conformità17

12.2 Collaudo preliminare di accettazione su campione17

12.3 Anomalie in fase di consegna e di utilizzo18

12.4 Verifica di conformità o Collaudo definitivo18

**Articolo 13 Pagamento**20

**Articolo 14 Penali**21

**Articolo 15 Decadenza dell'aggiudicazione**22

**Articolo 17 Addestramento del Personale**24

**Articolo 18 Obblighi di rispetto del C.C.N.L.**25

**Articolo 19 Risoluzione del Contratto**25

**Articolo 20 Obblighi e spese contrattuali**26

**Articolo 21 Normativa applicabile**26

**Articolo 22 Foro Competente**27



**UNIONE EUROPEA**  
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

## **Articolo 23 Trattamento dei dati e riservatezza delle informazioni<sup>27</sup>**

## **Articolo 24 Disposizioni finali<sup>27</sup>**

**ALLEGATO RD01 Autocompattatore con capacità complessiva di mc 15 circa, a caricamento posteriore con tramoggia integrata, compreso alzavolta cassonetti/bidoni, montato su autotelaio motorizzazione a metano/ibrida (\*) - m.t.t. 18000 kg<sup>28</sup>**

**ALLEGATO RD02 Autocompattatore da mc 10 a caricamento posteriore con tramoggia integrata, compreso alzavolta cassonetti/bidoni, montato su autotelaio con motorizzazione a metano/ibrida(\*) - m.t.t. 12000 kg**Errore. Il segnalibro non è definito.

**ALLEGATO RD03 Autocompattatore idraulico monopala da mc 30 a caricamento posteriore, compreso alzavolta cassonetti/bidoni - montato su autotelaio motorizzazione a metano/ibrida(\*) - 1+3 assi - m.t.t. di 32.000 kg**Errore. Il segnalibro non è definito.

## Articolo 1

### Oggetto della Fornitura

L'oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto (nel seguito chiamato CSA) è la fornitura al Comune di Palermo, con l'impiego dei fondi PON METRO 2014/2020, di mezzi ed attrezzature da cedere in comodato d'uso gratuito al Gestore del Servizio di Raccolta dei Rifiuti, RAP S.p.A. per il Potenziamento del sistema di Raccolta Differenziata Porta a Porta della città di Palermo.

Nel seguito l'operatore economico aggiudicatario della gara, sia singolo che associato, verrà indicato anche come "Ditta" o "Appaltatore", il Comune di Palermo come Stazione Appaltante o "Committente", la Società "RAP S.p.A.", come "Gestore" del Servizio o "Utilizzatore" dei mezzi/attrezzature.

Il presente CSA, comprende, in base ai lotti:

- **Lotto RD11:** n° 26 container scarrabili (nel seguito anche "cassoni") di capacità non superiore a 17 metri cubi, con coperchio ad anta unica e doppia apertura a tenuta stagna per rifiuti urbani di frazioni umide (organico, sfalci di potatura, rifiuti dei mercati ortofrutticoli ecc.), di ausilio alla raccolta differenziata della Città di Palermo, vedi scheda tecnica "All. RD11".

- **Lotto RD12:** n° 13 container scarrabili (nel seguito anche "cassoni") da 30 metri cubi a cielo aperto per varie frazioni secche di rifiuti (carta, cartone, imballaggi di plastica e metalli, ingombranti) di ausilio alla raccolta differenziata della Città di Palermo, vedi scheda tecnica "All. RD12".

- **Lotto RD13:** n° 9 container scarrabili (nel seguito anche "cassoni") di capacità non superiore a 17 metri cubi, a cielo aperto per raccolta imballaggi di vetro, di ausilio alla raccolta differenziata della Città di Palermo, vedi scheda tecnica "All. RD13".

La fornitura in oggetto, in termini di numero di mezzi/attrezzature per ciascun lotto, potrà aumentare, rispetto al numero massimo acquisibile di cui al presente CSA, in misura non superiore al 20% (venti per cento-quinto d'obbligo) dell'importo aggiudicato, per effetto dei ribassi offerti dai singoli partecipanti nella presente gara e comunque entro l'importo complessivo nel presente CSA e di quello massimo stanziato nell'ambito dei fondi PON METRO 2014/2020. La richiesta di variazione sarà inoltrata secondo quanto previsto dall'articolo 106, comma 12, del Codice a cura e discrezione del RUP.

Il presente CSA ha la finalità di porre degli elementi identificativi atti a descrivere la tipologia di mezzo/attrezzatura di cui la stazione appaltante ha la necessità di dotarsi per lo svolgimento del servizio di Raccolta Differenziata tramite il Soggetto Gestore RAP S.p.A.. Tuttavia, in funzione della molteplicità degli stessi con caratteristiche analoghe che il mercato può offrire, potranno essere prese in considerazione anche proposte tecniche recanti lievi difformità costruttive e/o dimensionali rispetto alle schede tecniche allegate, purché:

- a) nel caso della presente fornitura, che i cassoni di cui al **lotto RD11, lotto RD12 e lotto RD13 siano compatibili con le attrezzature di movimentazione in dotazione all'Utilizzatore RAP S.p.A. e con gli Autocarri scarrabili pesanti di cui al CSA E;**
- b) venga espressamente ed esaurientemente documentata da parte dell'offerente l'equivalenza delle soluzioni alternative proposte;
- c) la stazione appaltante, a proprio insindacabile giudizio, avvalendosi del parere del DEC (Direttore esecutivo del Contratto) consideri tali proposte adatte al servizio cui gli stessi sono destinati.

## **Articolo 2**

### **Prescrizioni tecniche ed amministrative generali**

L'esecuzione della fornitura è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice Civile.

I veicoli oggetto della fornitura devono:

- essere omologati o approvati secondo la normativa del Codice della Strada (artt. 75 e 76);
- essere collaudati e omologati marchio CE, consegnati presso la sede indicata dalla Stazione Appaltante, con tutti gli oneri a carico della ditta aggiudicataria. Le sedi potranno essere anche più di una e comunque site nel territorio comunale. A tal proposito il Committente si potrà avvalere del gestore dei Servizi Pubblici di Raccolta Rifiuti, RAP S.p.A.. Ai fini della preventiva stipula del contratto di usufrutto tra Comune di Palermo e Gestore del Servizio Pubblico dei Rifiuti (RAP S.p.A.), in capo al Gestore Pubblico dei Rifiuti, l'aggiudicatario dovrà far preventivamente pervenire al Comune di Palermo, che a sua volta li inoltrerà al Gestore del Servizio Pubblico dei Rifiuti (RAP S.p.A.), i seguenti dati/documenti:
- marca;
- modello e tipo;
- n. attrezzature e codice identificativo;
- schede tecniche attrezzature con l'indicazione dei materiali utilizzati, spessori caratteristiche etc.)

Quanto sopra per l'inclusione delle predette attrezzature nel contratto di usufrutto tra Comune di Palermo e RAP S.p.A..

Prima della consegna, dovrà essere fatta pervenire al Comune di Palermo la documentazione necessaria all'iscrizione del veicolo all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (ANGA) nella categoria di riferimento.

I mezzi/attrezzature oggetto della fornitura devono essere conformi ai criteri ambientali minimi (CAM) adottati con decreto del MATTM e a tutte le norme di riferimento, essere dotate di marcatura e certificato di conformità CE, di targhetta indicante il livello di rumorosità e di dichiarazione di conformità previste dalla Dir. 2006/42/CE (D. lgs. 17/2010) e dal D. Lgs. 262/02.

Al fine di garantire la manutenibilità e l'affidabilità in servizio dei mezzi/attrezzature offerti, la casa costruttrice dovrà essere comunque dotata di centri assistenza e ricambi ubicati all'interno della Provincia di Palermo.

## Articolo 3

### Segnaletica

La Ditta aggiudicataria, entro i primi 5 (cinque) giorni solari naturali e consecutivi successivi alla data di emissione dell'ordine di fornitura, dovrà richiedere al Gestore RAP, Settore Comunicazione Esterna, le caratteristiche di indicazioni e contrassegni adesivi da applicare **sui tre lati del mezzo/attrezzatura**, in aggiunta alla marcatura prevista dalla norma, come di seguito indicato:

1. loghi adesivi "PON METRO 2014/2020", "Unione Europea", "Repubblica Italiana" e "Comune di Palermo";
2. contrassegno adesivo numerico del mezzo con caratteri e colori uniformi a quelli già in adozione nel parco macchine dell'utilizzatore RAP S.p.A.;
3. logo RAP S.p.A. ed eventuali altri adesivi di comunicazione e sensibilizzazione ambientale (es.: indicanti l'orario e/o le modalità di conferimento dei rifiuti, o costituenti strumenti di campagne di sensibilizzazione ambientale) le cui caratteristiche devono essere richieste alla stessa RAP S.p.A.;
4. targhetta metallica rivettata riportante, oltre che i dati tecnici, i riferimenti di identificazione in modo univoco del mezzo/attrezzatura nell'ambito del lotto di produzione.

## Articolo 4

### Criterio di aggiudicazione, importo dell'Appalto e prezzi unitari a base di gara



La gara viene aggiudicata con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV)**, ai sensi dell'art.95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/16 all'impresa che avrà conseguito il punteggio massimo, su base 100. La stazione appaltante aggiudicherà anche in presenza di una sola offerta valida.

La valutazione del valore tecnico dell'offerta e del valore economico dell'offerta sarà effettuata da apposita Commissione Giudicatrice da nominarsi in conformità alla normativa vigente. La gara verrà aggiudicata al concorrente, in possesso dei requisiti prescritti, che proporrà l'offerta valutabile in base alla qualità ed alla funzionalità della fornitura offerta (valore tecnico dell'offerta) e al ribasso percentuale offerto (valore economico).

Resta escluso, con l'accettazione del presente Capitolato da parte dell'Offerente, il riconoscimento di qualsiasi corrispettivo aggiuntivo per eventuale sopravvenuta maggiore onerosità della fornitura.

L'importo unitario, a base di gara, **IVA esclusa**, derivanti da precedenti gare analoghe e/o da analisi e valutazioni di mercato, è di seguito riportato:

Cap.to F	Descrizione	Scheda tecnica vedi:	numero mezzi/attrezzature	Prezzo unitario (IVA esclusa)	Prezzo totale (IVA esclusa)
Lotto RD11	Cassoni Sponda Bassa da max 17 Mc con coperchio idraulico per rifiuti organici	All. RD11	26	€ 7.500	€ 195.000
Lotto RD12	Cassoni da 30 mc sponda alta a cielo aperto	All. RD12	13	€ 6.000	€ 78.000
Lotto RD13	Cassoni Sponda Bassa da max 17 Mc a cielo aperto per raccolta vetro	All. RD13	9	€ 6.000	€ 54.000

La Commissione avrà a disposizione un numero massimo di 100 punti per la valutazione di ciascuna offerta, sulla base dei seguenti parametri e punteggi massimi, in osservanza a quanto previsto dall'art. 95 c. 10-*bis* del Codice:

- **Valore Tecnico** max punti 80;
- **Valore Economico** max punti 20.

I criteri di aggiudicazione sono illustrati nel Disciplinare di Gara.

## Articolo 5

### Requisiti professionali e speciali

Gli operatori economici partecipanti alla gara dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice;
2. di idoneità professionale di cui all'art. 83, c. 1, lett.a) del Codice;
3. di capacità economica e finanziaria di cui a all'art. 83, c. 1, lett. b) del Codice;
4. di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83, c. 1, lett. c) del Codice.
5. dell'iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività di cui al presente Capitolato;
6. della certificazione ISO 9001:2015, rilasciata da organismo di certificazione accreditato, comprendente le attività oggetto della gara;
7. della certificazione ISO 14001:2015 per la casa costruttrice del bene, rilasciata da organismo di certificazione accreditato.

## Articolo 6

### Documentazione da presentare in fase di gara

Le Ditte partecipanti, oltre a quanto previsto nel bando e nel disciplinare di gara, dovranno presentare in sede di gara, pena l'esclusione, la seguente documentazione, fascicolata, numerata, timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante in ogni sua pagina:

- a) **Relazione tecnica descrittiva** del mezzo/attrezzatura, in cui devono essere dettagliate le caratteristiche dei materiali impiegati, le modalità costruttive, le caratteristiche di funzionamento e tutte le altre informazioni che l'offerente riterrà opportune per meglio qualificare l'offerta (es. accorgimenti e soluzioni adottate per ridurre il rumore, per l'uso in sicurezza dei beni...). In allegato alla stessa devono essere riportati i disegni tecnici quotati del bene offerto. Tutto quanto riportato nella Relazione Tecnica e nei suoi allegati costituisce impegno contrattuale per l'offerente e sarà verificato in sede di gara, su tutta o parte della fornitura. L'offerente può indicare nella Relazione Tecnica eventuali servizi accessori e gli optional di possibile montaggio sui beni, aggiuntivi rispetto a quelli minimi richiesti nel presente CSA, disponibili a richiesta con eventuale pagamento aggiuntivo, precisandone il relativo prezzo offerto;
- b) **Attestazione** che i beni proposti soddisfino le caratteristiche richieste di cui all'Art. 1, punto a), meglio specificate nelle schede tecniche "All. RD11", "All. RD12" e "All. RD13";
- c) **Dichiarazione di conformità CE del fabbricante, Certificazioni, marcature CE, rapporti di prova**, oltre ad eventuali altre omologazioni, in copie conformi all'originale;

- d) **Libretti e/o Manuali di uso e manutenzione, Catalogo Ricambi** (anche in copia) ed anche su supporto informatico;
- e) **servizio di “Assistenza post vendita e Garanzia”;**
- f) **servizio di “Estensione Garanzia”** da erogare secondo le indicazioni del presente capitolato;
- g) **depliant tecnico o altro materiale illustrativo;**
- h) **listino pezzi di ricambio in corso di validità;**
- i) **attestazioni e certificazioni di cui all’art. 5 “Requisiti professionali e speciali”.**

I documenti in lingua diversa da quella italiana devono essere accompagnati dalla relativa traduzione asseverata nelle forme di legge in forma cartacea e/o digitale.

Ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, la mancanza o la incompletezza della documentazione sopra indicata può comportare la non aggiudicazione benché la semplice presentazione dell’offerta costituisca di per sé implicita accettazione di tutte le condizioni di Capitolato e di Bando di Gara.

## **Articolo 7**

### **Assistenza post-vendita e Garanzie**

I beni oggetto di fornitura devono essere corredati, ai sensi e per gli effetti delle previsioni della normativa vigente in materia, di un servizio di garanzia comprendente interventi di riparazione e di ripristino delle condizioni originali di funzionamento **dell’intero mezzo/attrezzatura**.

Il periodo di garanzia decorrerà dal momento del Collaudo con esito positivo (atto che sancisce l’accettazione definitiva da parte della Stazione Appaltante dei mezzi/attrezzature quali conformi) e terminerà allo scadere del periodo indicato in sede di offerta, che non potrà in nessun caso essere inferiore a 24 (ventiquattro) mesi.

La garanzia dovrà:

1. riguardare l’intero mezzo/attrezzatura (sia il cabinato sia l’allestimento) in maniera integrale (senza esclusioni);
2. non comportare franchigie di alcun genere;
3. non essere vincolata alla percorrenza chilometrica dei mezzi e/o all’utilizzo in ore di lavoro delle attrezzature;

4. essere prestata in conformità delle direttive emanate dai costruttori, potendone certificare gli interventi medesimi con l'utilizzo di mano d'opera qualificata in maniera specifica (art. 71 del D.Lgs. n.81/08) e parti di ricambio originali;

Il servizio di assistenza in garanzia sarà svolto e seguito dal centro di assistenza e ricambi del mezzo e/o dell'allesitore dell'attrezzatura indicato in sede di offerta da parte della Ditta aggiudicataria, comprensivo di assistenza FULL e supporto post-vendita, di durata almeno fino a 24 mesi, con sostituzione, durante il periodo di garanzia, di pezzi difettosi e di pezzi con assistenza.

Quanto sopra dovrà risultare dalla documentazione prodotta in sede di gara, oltre alla sostituzione, durante il periodo di garanzia, di pezzi difettosi e di pezzi con assistenza. In ordine a criteri consolidati di ingegneria di manutenzione, si fa presente che la Stazione Appaltante, in presenza di un numero **pari o superiore a 3 guasti bloccanti** anche di natura diversa che determinino il fermo di un macchinario **per almeno 7 gg. solari ognuno** (farà fede il dato di registrazione della commessa di guasto da parte del Gestore del Servizio di Raccolta) durante i primi due anni di vita tecnica del mezzo, avrà facoltà di restituire il macchinario alla impresa fornitrice che sarà tenuta a reintegrarlo con un'unità nuova di fabbrica, fatta salva la richiesta da parte della stazione appaltante dei maggiori danni causati dalla indisponibilità del macchinario stesso.

Il ripetersi di tale eventualità su un numero pari o superiore al 30% dei macchinari/attrezzature fornite potrà causare, a discrezione della Stazione Appaltante, acquisita comunicazione da parte dell'Utilizzatore:

- la restituzione in danno dell'intera fornitura;
- la risoluzione del relativo contratto;
- l'eventuale recupero dei danni derivanti dal disservizio creato da tale carenza di affidabilità.

Resta inteso che la stazione appaltante può in ogni caso porre in essere tutto quanto previsto dall'ordinamento vigente al fine di tutelare i propri interessi.

## Articolo 8

### Revisione prezzi

Nell'offerta presentata in sede di gara si intendono compresi tutti gli oneri di cui al presente Capitolato. Il prezzo offerto dalla Ditta aggiudicataria, in base a calcoli di sua propria convenienza ed a suo rischio, è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità.

La Ditta aggiudicataria non avrà pertanto diritto ad alcun sovrapprezzo, di qualsiasi natura e per qualsiasi causa o per sfavorevoli circostanze, né dopo l'aggiudicazione né durante il corso della fornitura.

## **Articolo 9**

### **Subappalto**

Fermo restando il divieto della cessione del contratto, previsto dall'art.105 del Codice, le modalità dell'eventuale subappalto sono regolate dall'Art. 11 del Disciplinare di Gara.

## **Articolo 10**

### **Ordine di fornitura**

L'Ordine di Fornitura sarà emesso dalla Stazione appaltante dopo l'aggiudicazione definitiva della gara, a seguito dell'esito positivo sulla verifica dei requisiti di ordine generale, professionali e speciali dell'operatore provvisoriamente aggiudicatario e della verifica della documentazione tecnica presentata in sede di gara.

La Ditta, almeno 30 gg. prima della consegna del primo mezzo/attrezzatura, deve far pervenire al Committente e all'Utilizzatore:

1. il materiale formativo di cui all'art. 17;
2. proposta del calendario della fase iniziale dei corsi di formazione di cui all'art. 17;
3. proposta del posizionamento sui beni dei loghi adesivi "PON METRO 2014/2020", "Unione Europea", "Repubblica Italiana", "Comune di Palermo" e "RAP S.p.A." per l'approvazione da parte della Stazione Appaltante;
4. tutte quelle notizie e/o documenti necessari dai quali si possano evincere i dati tecnici del veicolo (MTT, Tara, kW motore, dimensioni, etc; Certificazione o dichiarazione di conformità CE; disegni quotati del mezzo/attrezzatura e schema di calcolo del volume che contiene i rifiuti; figurino in scala del veicolo attrezzato).

Prima della consegna del primo mezzo/attrezzatura la Ditta dovrà inoltrare al Committente e al Gestore, per la relativa approvazione, la proposta di posizionamento degli adesivi e di quant'altro previsto all'articolo 3.

La Ditta deve fornire un recapito telefonico attivo 24 ore su 24 e una pec per ricevere le comunicazioni da parte del Committente e del Gestore.

La stazione appaltante si riserva di attivare l'avvio del contratto sotto riserva di legge ai sensi dell'art. 32, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 8 c. 1 lettera a) del D.L. 16/07/2020, N. 76 convertito in legge 120/2020 così come modificato dall'art. 51, comma 1 (proroga fino al 30/06/2023) del D.L. 31/05/2021, n. 77 (Legge di conversione 29/07/2021, n. 108).

## Articolo 11

### Termini e modalità di consegna dei beni

La Ditta aggiudicataria deve aderire alle procedure stabilite dal presente CSA circa le modalità di esecuzione della fornitura.

I mezzi/attrezzature dovranno essere consegnati perfettamente funzionanti, con verifiche allo scopo condotte dal DEC (Direttore di Esecuzione del Contratto), completi degli accessori d'uso e di quelli necessari per l'installazione, di tutto quanto occorrente per la loro utilizzazione e di tutto quanto prescritto dal presente CSA ed offerto nella Relazione Tecnica prodotta in sede di gara, franco Palermo, posizionati nei siti presso la sede o le sedi indicate a discrezione del RUP, che potrà essere anche una degli autoparchi di RAP S.p.A.. a totale cura e spese della Ditta.

Deve essere redatto apposito verbale di consegna dei beni firmato dalle parti.

**LOTTO RD11 - N. 26 Cassoni Sponda Bassa da max mc. 17, con coperchio idraulico per rifiuti organici**

ENTRO IL 5° GIORNO dalla data di emissione dell'ordine di fornitura, la Ditta dovrà inoltrare richiesta delle caratteristiche della segnaletica, di cui all'art. 3 del presente CSA, e, nei giorni

successivi, occuparsi della produzione ed apposizione degli adesivi sulle attrezzature, in modo da consegnarli già completi della segnaletica alla Stazione Appaltante.

La consegna dei mezzi/attrezzature di cui al **LOTTO RD11 - N. 26 Cassoni Sponda Bassa da max mc. 17, con coperchio idraulico per rifiuti organici**, deve essere effettuata per n. 5 blocchi di consegna successivi, **n. 1 blocco di n. 6 unità e n. 4 blocchi di n. 5 unità ciascuna**, secondo il seguente calendario, a partire dalla data di emissione dell'Ordine di fornitura:

- ENTRO IL 90° GIORNO, consegna del primo blocco di n. 6 attrezzature;
- ENTRO IL 105° GIORNO, consegna del secondo blocco di n. 5 attrezzature;
- ENTRO IL 120° GIORNO, consegna del terzo blocco di n. 5 attrezzature;
- ENTRO IL 135° GIORNO, consegna del quarto blocco di n. 5 attrezzature;
- ENTRO IL 150° GIORNO, consegna del 5° ed ultimo blocco di n. 5 attrezzature.

E' facoltà del DEC apportare modifiche al calendario di consegna indicato con slittamento dei termini, debitamente motivate ed autorizzate dal RUP (ad esempio, momentanea indisponibilità delle sedi di consegna) cercando comunque di mantenere il più possibile la distanza temporale tra i blocchi di consegna fissati.

La data di ciascuna consegna verrà attestata dal DEC. L'ultimazione della fornitura nel suo complesso coinciderà con la data di consegna dell'ultimo mezzo/attrezzatura, come da apposita attestazione di consegna emessa dal DEC.

#### **LOTTO RD12 - N. 13 Cassoni da mc. 30 sponda alta a cielo aperto**

ENTRO IL 5° GIORNO dalla data di emissione dell'ordine di fornitura, la Ditta dovrà inoltrare richiesta delle caratteristiche della segnaletica, di cui all'art. 3 del presente CSA, e, nei giorni successivi, occuparsi della produzione ed apposizione degli adesivi sulle attrezzature, in modo da consegnarli già completi della segnaletica alla Stazione Appaltante.

La consegna dei **mezzi/attrezzature** di cui al **LOTTO RD12 - N. 13 Cassoni da mc. 30 sponda alta a cielo aperto**, deve essere effettuata per n. 2 blocchi di consegna successivi, **n. 1 blocco di n. 7 unità e n. 1 blocco di n. 6 unità ciascuno**, il primo blocco di consegna di n. 7 attrezzature entro il 120° giorno solare, naturale e continuativo, a partire dalla data di emissione dell'Ordine di fornitura, e il secondo di n. 6 attrezzature entro i 30 gg. successivi.

E' facoltà del DEC apportare modifiche al calendario di consegna indicato con slittamento dei termini, debitamente motivate ed autorizzate dal RUP (ad esempio, momentanea indisponibilità delle sedi di consegna) cercando comunque di mantenere il più possibile la distanza temporale tra i blocchi di consegna fissati.

La data di ciascuna consegna verrà attestata dal DEC. L'ultimazione della fornitura nel suo complesso coinciderà con la data di consegna dell'ultimo mezzo/attrezzatura, come da apposita attestazione di consegna emessa dal DEC.

### **LOTTO RD13 - N. 9 Cassoni Sponda Bassa da max mc. 17, a cielo aperto per raccolta vetro**

ENTRO IL 5° GIORNO dalla data di emissione dell'ordine di fornitura, la Ditta dovrà inoltrare richiesta delle caratteristiche della segnaletica, di cui all'art. 3 del presente CSA, e, nei giorni successivi, occuparsi della produzione ed apposizione degli adesivi sulle attrezzature, in modo da consegnarli già completi della segnaletica alla Stazione Appaltante.

La consegna dei **mezzi/attrezzature** di cui al **LOTTO RD13 - N. 9 Cassoni Sponda Bassa da max mc. 17, a cielo aperto per raccolta vetro**, deve essere effettuata per n. 2 blocchi di consegna successivi, **n. 1 blocco di n. 5 unità e n. 1 blocco di n. 4 unità**, il primo blocco di consegna di n. 5 attrezzature entro il 120° giorno solare, naturale e continuativo, a partire dalla data di emissione **dell'Ordine di fornitura**, e il secondo di n. 4 attrezzature entro i 30 gg. successivi.

E' facoltà del DEC apportare modifiche al calendario di consegna indicato con slittamento dei termini, debitamente motivate ed autorizzate dal RUP (ad esempio, momentanea indisponibilità delle sedi di consegna) cercando comunque di mantenere il più possibile la distanza temporale tra i blocchi di consegna fissati.

La data di ciascuna consegna verrà attestata dal DEC. L'ultimazione della fornitura nel suo complesso coinciderà con la data di consegna dell'ultimo mezzo/attrezzatura, come da apposita attestazione di consegna emessa dal DEC.

## **Articolo 12**

### **Verifica di conformità – Collaudi**



## 12.1 Oggetto delle attività di verifica di conformità

Le attività di verifica sono dirette a certificare la conformità dei mezzi/attrezzature alle prestazioni contrattuali sotto il profilo tecnico e funzionale, nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché della normativa di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto.

All'atto di ciascuna consegna, si dovrà procedere ad una prima ispezione visiva da parte del DEC in contraddittorio con rappresentanti del Fornitore, per verificare eventuali palesi difformità alle prescrizioni da Capitolato ed eventuali i malfunzionamenti. Contestualmente, sarà redatto, in contraddittorio, un verbale nel quale verranno elencate i mezzi/attrezzature consegnati e verrà certificata la regolare esecuzione della fornitura.

In tali occasioni il DEC firmerà le bolle di consegna (DDT) dei mezzi/attrezzature, che dovranno riportare tutte le dotazioni fornite, e andranno allegate al verbale di consegna.

Qualora i mezzi/attrezzature non risultino idonei, gli stessi potranno essere rifiutati e alla Ditta verrà comminata la penale di cui all'articolo 14 per ogni giorno di ritardo.

L'attestato di **verifica di conformità** è rilasciato dal DEC il quale svolgerà il relativo incarico in corso di esecuzione della fornitura.

## 12.2 Collaudo preliminare di accettazione su campione

La Stazione Appaltante, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di procedere al collaudo preliminare di accettazione su campione.

In tale caso la Ditta deve approntare, entro 40 giorni solari dalla richiesta del Committente da effettuarsi dopo l'aggiudicazione definitiva, un campione della fornitura che sarà sottoposto a collaudo per verificarne la rispondenza alle prescrizioni di cui al presente CSA. È onere della Ditta predisporre quanto necessario ad effettuare le verifiche nonché produrre le certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero la documentazione di contenuto analogo; saranno a carico del Committente le sole spese relative al personale incaricato delle operazioni di collaudo.

Il Committente potrà avvalersi, se lo riterrà necessario, di Enti ed Istituti di propria fiducia per l'esecuzione delle verifiche di collaudo.

Entro 10 giorni solari successivi alla conclusione del collaudo preliminare di accettazione su campione, le cui operazioni non potranno prolungarsi oltre 10 giorni solari dalla ricezione del campione stesso, il Committente comunicherà alla Ditta le proprie determinazioni.

In caso di esito negativo del collaudo in questione, tutte le spese sostenute dal Committente saranno a carico della Ditta.

Qualora il Committente non concluda il collaudo di accettazione su campione entro i termini sopra indicati e salvo che il ritardo non dipenda dalla attesa dei risultati di prove richieste entro i termini ed Enti esterni, il collaudo stesso si intenderà superato, fermo restando l'obbligo della Ditta di garantire la rispondenza della fornitura alle specifiche indicate nel presente CSA ed alle caratteristiche indicate nella Relazione Tecnica.

### **12.3 Anomalie in fase di consegna e di utilizzo**

Ove in sede di consegna e/o utilizzazione dei beni venissero evidenziate anomalie tali da comprometterne o ridurne l'utilizzo, il Committente ha facoltà di sospendere i pagamenti e di respingere la fornitura, fatta salva la facoltà di accettazione con riserva di applicazione di penale o riduzione solo qualora, malgrado l'anomalia manifestatasi, la fornitura risulti comunque idonea all'uso, seppure con limitazioni.

Nel caso venissero, da parte del Committente, formulate alla Ditta prescrizioni per l'adeguamento della fornitura, la stessa è obbligata ad adempiervi nel termine di 30 (trenta) giorni solari dalla ricezione della relativa comunicazione; scaduto infruttuosamente tale termine, la Stazione Appaltante ha facoltà di respingere la fornitura.

### **12.4 Verifica di conformità o Collaudo definitivo**

La verifica di conformità finale o collaudo definitivo dovrà iniziare entro il 20° (ventesimo) giorno solare dalla data di ultimazione della fornitura e concludersi entro il 60° (sessantesimo) giorno solare dalla stessa data.

Qualora il Committente non effettui le operazioni di collaudo definitivo o non concluda il collaudo definitivo entro i termini sopra indicati e salvo che il ritardo non dipenda dalla attesa dei risultati di prove richieste entro i termini ed Enti esterni, il collaudo stesso si intenderà superato,

fermo restando l'obbligo della Ditta di garantire la rispondenza della fornitura alle specifiche indicate nel presente CSA ed alle caratteristiche indicate nella Relazione Tecnica.

Nell'ambito del collaudo definitivo si terrà conto dei risultati ottenuti nell'esercizio/utilizzo dei beni (anomalie, difetti, mancanze) e degli esiti di eventuali prove di laboratorio su un numero adeguato di mezzi/attrezzature.

Gli attrezzi, gli strumenti di misura, le predisposizioni e quant'altro necessario per l'esecuzione delle prove di collaudo saranno forniti dalla Ditta. Saranno a carico del Committente le sole spese relative al personale incaricato delle operazioni di collaudo. La stessa Ditta deve curare, a propria cura e spese, eventuali ripristini e adeguamenti successivi alle prove stesse, ovvero ad integrare la fornitura stessa qualora a seguito delle predette prove il bene fornito risultasse non più utilizzabile.

La Stazione Appaltante ha facoltà di richiedere ad Enti di propria fiducia tutte le analisi e le prove ritenute opportune sui materiali e componenti, nonché sul compattatore finito oggetto della fornitura; le relative spese sono a carico del Committente salvo esito negativo, nel qual caso saranno a carico della Ditta; in caso di rifiuto della fornitura tutte le spese sostenute (anche quelle di eventuali prove positive) saranno a carico della Ditta.

Nel caso di esito del collaudo con prescrizioni, la Ditta è obbligata ad adempiervi a propria cura e spese entro i termini assegnati al fine di eliminare le anomalie riscontrate e alla successiva comunicazione di avvenuto adeguamento della fornitura; ove tali termini venissero superati per causa della Ditta sarà applicata la penale di cui all'articolo 14 (applicazione della percentuale riportata) per ogni giorno solare di ritardo calcolata sull'intero importo contrattuale riferito al lotto di fornitura (RD11, RD12, RD13).

In caso di collaudo negativo o di impossibilità, ovvero indisponibilità da parte della Ditta a modificare quanto contestato al fine di superare il collaudo, il Committente prenderà gli opportuni provvedimenti, fino alla rescissione in danno del contratto.

I risultati degli esami, prove, verifiche formeranno oggetto del certificato di verifica di conformità ai sensi della normativa vigente, compilato in duplice copia e firmato dalle parti.

Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del DEC, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l'importo totale ovvero l'importo del saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di verifica di conformità.

È fatta salva la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità. Eventuali anomalie (per vizi occulti) che verranno riscontrate successivamente dalla data del collaudo, e che potranno essere imputabili ad errata progettazione o ad eccessiva usura per non adeguata esecuzione, verranno segnalate al Fornitore per eliminarle a sue spese.

Il certificato di conformità emesso dal DEC deve essere confermato dal RUP. Esso va trasmesso per la sua accettazione all'esecutore.

## Articolo 13

### Pagamento

Il pagamento dei beni forniti, al netto di eventuali penali applicate, sarà effettuato, per ogni singolo lotto e previo Certificato attestante la corretta esecuzione della fornitura, emesso dall'Utilizzatore RAP S.p.A., avuto riguardo a ciascun blocco di consegna, come da relativi termini di cui al superiore art.11, per un corrispettivo pari al relativo intero importo (100%).

Il pagamento verrà eseguito a mezzo mandato entro 60 giorni fine mese della data fattura, che sarà emessa successivamente alla data di ultimazione di ciascun blocco di consegna della fornitura del lotto, salvo che l'eventuale verifica su campione richiesta non abbia dato esito negativo e/o fatto salvo quanto previsto al superiore art. 12.3.

In caso di mancato superamento del collaudo definitivo di cui al superiore art. 12.4, verrà escussa la cauzione definitiva che l'esecutore del contratto è obbligato a costituire, in conformità delle prescrizioni di cui al Codice degli appalti, fermo restando la facoltà di avviare ogni azione necessaria a procedere alla richiesta di risarcimento dell'ulteriore danno.

L'erogazione della anticipazione contrattuale è ammessa ai sensi dell'art. 5 c. 1 del D.L. 79/1997 nonché ai sensi dell'art. 35, comma 18 del Codice degli Appalti (\*).

La stazione appaltante potrà corrispondere all'appaltatore un'anticipazione del prezzo pari al 20%, o eventuale diversa percentuale prevista dalle norme vigenti, calcolata sull'importo totale del contratto d'appalto, entro 15 gg dalla stipula dello stesso.

*(\*) Il decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019, è intervenuto anche sul co. 18 dell'art. 35 del Codice dei Contratti Pubblici, applicando l'istituto dell'anticipazione del prezzo ai contratti che prevedono "prestazioni". Utilizzando questa terminologia generica è stata di fatto estesa anche a forniture e servizi l'anticipazione del prezzo, fattispecie ormai ben conosciuta nel mondo degli appalti di lavori pubblici. Si tratta di un'eccezione al generale divieto di anticipazione del prezzo nei contratti pubblici previsto dall'articolo 5 del D.L. n. 79/1997 convertito con modificazioni dalla legge n. 140/1997*

## Articolo 14

### Penali

Qualunque causa di ritardo nell'esecuzione e nella conclusione della fornitura deve essere tempestivamente comunicata dalla Ditta alla Stazione Appaltante, al RUP e al DEC. Tale comunicazione non interrompe comunque i termini per dare ultimata la fornitura, né verrà come giustificazione del ritardo.

I fatti di forza maggiore che prevedibilmente possono produrre ritardi nell'esecuzione della fornitura devono essere comunicati ai soggetti prima indicati; sono considerate cause di forza maggiore gli scioperi documentati con dichiarazioni della Camera di Commercio territorialmente competente ovvero da altra fonte ritenuta ammissibile dalla Stazione Appaltante e gli eventi meteorologici, sismici e simili che rendano inutilizzabili gli impianti di produzione o la consegna dei mezzi/attrezzature.

Nel caso di ritardo nell'ambito di ciascuno dei singoli blocchi di consegna, nella loro interezza (come previsti e calendarizzati all'art.11), non giustificato da cause di forza maggiore, verrà applicata, per ogni giorno solare di ritardo, una penale del 1% (uno per cento) dell'importo contrattuale aggiudicato, parametrato al numero di mezzi/attrezzature non consegnato nell'ambito del singolo blocco di consegna.

L'importo delle penali che dovessero eventualmente applicarsi sarà comunicato alla Ditta da parte della Stazione Appaltante con "nota di debito" e sarà trattenuto sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento e, in difetto, sulla cauzione definitiva.

Eventuali difettosità ricorrenti individuate sui mezzi/attrezzature che dovessero dar luogo a continui fermo macchina, potranno comportare l'applicazione di sanzioni economiche nei riguardi dell'impresa fornitrice, da valutare in base alle circostanze e al danno operativo e d'immagine arrecato, fino alla restituzione della flotta con risoluzione in danno del contratto di fornitura.

Qualora l'ammontare delle penali ecceda il 10% dell'importo contrattuale, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto senza bisogno di diffida o costituzione in mora. In tal caso, si provvederà a nuova aggiudicazione della fornitura, in danno della Ditta inadempiente, incamerando a titolo di penale la cauzione definitiva di cui al Bando di Gara, con diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Inoltre, superando il 60 giorno di ritardo sul completamento di un singolo lotto o sull'intera fornitura, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rescindere il contratto con l'incameramento della cauzione definitiva di cui al Bando di Gara.

## **Articolo 15**

### **Decadenza dell'aggiudicazione**

La decadenza dell'affidamento della fornitura può essere disposta nei seguenti casi:

1. se la Ditta aggiudicataria cede il contratto a terzi, in tutto o in parte, senza autorizzazione del Committente;
2. se la Ditta aggiudicataria si rende inadempiente agli obblighi stabiliti dalla Legge e/o dai regolamenti di attuazione e/o dal presente Capitolato;
3. se la Ditta aggiudicataria, nel dar seguito agli obblighi di cui al presente Capitolato, dimostra imperizia o negligenza tale da compromettere la qualità della fornitura resa;
4. in caso di danni significativi creati al patrimonio del Committente o dell'Utilizzatore.

Nei casi sopra esposti la Stazione Appaltante potrà, in qualsiasi momento, procedere alla rescissione del contratto mediante semplice raccomandata o pec, esclusa ogni formalità legale o atto di costituzione in mora. In tal caso si provvederà a nuova aggiudicazione della fornitura, in danno della Ditta inadempiente, incamerando a titolo di penale la cauzione definitiva di cui al bando di gara, con diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

## **Articolo 16**

### **Prevenzioni antinfortunistiche e prescrizioni per l'igiene del lavoro**

Tutto quanto espressamente indicato all'art. 3, dal punto di vista costruttivo, funzionale e antinfortunistico, ancorché incompleto in qualche dettaglio, non esime il fornitore nel prendere tutti gli ulteriori accorgimenti atti a rendere la fornitura nel suo complesso ed in ogni particolare, sicura sotto tutti gli aspetti e rispondente a tutte le norme di sicurezza vigenti nonché al dettato del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

La Ditta fornitrice è consapevole che il Committente e l'Utilizzatore sono manlevati da ogni responsabilità civile e penale derivante da rischi e danneggiamenti dovuti a difetti di fabbrica e/o di conformità alla normativa di settore.

La Ditta è obbligata ad osservare le misure generali di tutela di cui al D. Lgs. n. 81/2008, nonché le norme e circolari specifiche. La Ditta ha l'obbligo di verificare le condizioni di sicurezza e tutele del lavoro in modo da rendere la fornitura e il servizio idonei sotto ogni aspetto.

Nella conduzione e gestione della fornitura, la Ditta e gli eventuali subappaltatori dovranno adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle cose:

1. dovranno aver preso visione dei luoghi ove deve essere svolta l'attività e la consegna dei beni;
2. dovranno seguire le indicazioni del personale preposto, presso le sedi individuate per la consegna, riguardo alle modalità di accesso, manovra, deposito, conferimento, etc..., ai fini della sicurezza;
3. dovranno indossare, durante le operazioni, il corpetto rifrangente-alta visibilità;
4. procederanno, all'interno dei siti, con i mezzi a passo d'uomo;
5. dovranno segnalare, immediatamente, qualsiasi anomalia al personale preposto alle attività di ricezione dei beni, incaricato di essere sempre presente durante le operazioni.



Prima di iniziare le attività, la Ditta dovrà consegnare un proprio specifico Piano di Sicurezza o estratto del proprio DVR e sottoscrivere il Documento di Cooperazione e Coordinamento (per informazioni contattare preventivamente il Servizio Prevenzione e Protezione del Gestore).

## **Articolo 17**

### **Addestramento del Personale**

La Ditta, all'atto della consegna del primo blocco di mezzi/attrezzature, deve garantire a propria cura e spese l'addestramento e la formazione/informazione del personale dipendente della società RAP S.p.A., dalla stessa individuato, secondo le seguenti specifiche:

- a) espletamento, con personale specializzato, di corsi di istruzione articolati in due fasi ("fase iniziale" e "Fase di completamento") presso la/le sede/i dell'Utilizzatore, ubicate nel territorio del Comune di Palermo;
- b) la "fase iniziale" dell'addestramento del personale prevede un tempo totale di formazione pro capite, che sarà indicato dalla Ditta, del quale almeno n. 2 ore devono riguardare la sicurezza sul lavoro, ex art. 73 del D. Lgs. 81/2008, in particolare l'uso in sicurezza del mezzo/attrezzatura, con verifica finale dell'apprendimento anche con prova pratica;
- c) la "fase di completamento" dell'addestramento del personale per un tempo totale di formazione pari ad un numero di ore pari almeno alla metà di quelle previste per la fase iniziale, da sviluppare secondo le richieste e le esigenze dell'Utilizzatore, per consentire la formazione del personale di nuova assegnazione e quella di aggiornamento del personale già assegnato al servizio, sia per l'uso dei beni, sia per la gestione della manutenzione;
- d) i corsi sono mirati ad addestrare opportunamente il personale utente, gli addetti officina e uno o più addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, con rilascio di uno specifico attestato per la successiva formazione di nuovi utilizzatori;
- e) consegna di materiale didattico e formativo diversificato per profilo professionale formato.

La completa effettuazione della "fase iniziale" dell'addestramento integra la consegna dei beni e ne costituisce componente essenziale ai fini del completamento dell'intera fornitura.

#### **LOTTO RD11**

Di seguito il numero approssimativo di dipendenti da formare:

- 120 autisti, n. 300 operatori ecologici, n. 6 addetti officina, n. 3 Addetti alla Sicurezza Aziendale.



## **LOTTO RD12**

Di seguito il numero approssimativo di dipendenti da formare:

- N. 120 autisti, n. 300 operatori ecologici, n. 6 addetti officina, n. 3 Addetti alla Sicurezza Aziendale.

## **LOTTO RD13**

Di seguito il numero approssimativo di dipendenti da formare:

- N. 120 autisti, n. 300 operatori ecologici, n. 6 addetti officina, n. 3 Addetti alla Sicurezza Aziendale.

## **Articolo 18**

### **Obblighi di rispetto del C.C.N.L.**

La Ditta dovrà essere in grado, in ogni momento, di dimostrare per il proprio personale l'osservanza delle disposizioni in materia previdenziale, assicurativa ed assistenziale, mediante documentazione comprovante l'adempimento dei rispettivi obblighi.

## **Articolo 19**

### **Risoluzione del Contratto**

La risoluzione del contratto si verifica nei seguenti casi:

1. per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell'Appaltatore;
2. recidiva per inadempimento alle ingiunzioni o diffide nonostante l'applicazione delle penali;
3. per frode nell'esecuzione della fornitura/servizio;
4. in caso di ingiustificata sospensione sostanziale, o sospensioni sostanziali se più di una, della fornitura e dei servizi per un periodo cumulato superiore a 40 giorni naturali e consecutivi;
5. quando risulti accertato il mancato rispetto della disciplina del subappalto;

6. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
7. in caso di cessione in tutto o in parte del Contratto;
8. in caso il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'Appaltatore siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata (art. 2 comma 2 L.R. n° 15/2008);
9. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione della fornitura/servizio;
10. non rispondenza della fornitura/servizio alle specifiche di contratto;
11. perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti richiesti per l'esecuzione della fornitura/servizio;
12. mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n° 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto;
13. se l'Appaltatore nel dar seguito agli obblighi di cui al presente Capitolato dimostra imperizia o negligenza tale da compromettere la qualità della fornitura/servizio;
14. in caso di danni significativi creati al patrimonio di RAP S.p.A.;
15. in tutti gli altri casi previsti dalla Legge.

## **Articolo 20**

### **Obblighi e spese contrattuali**

Ogni spesa dipendente e conseguente la stipula del contratto quali diritti, bolli, tasse, ecc. sono a completo carico dell'Appaltatore.

## **Articolo 21**

### **Normativa applicabile**

Per tutto quanto non specificato si rinvia alla normativa vigente e in particolare, senza pretesa di esaustività, alle norme UNI attinenti al bene oggetto di fornitura, a quella in materia di contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016, DPR n. 207/2010, Linee guida ANAC), di sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008), ambientale (D. Lgs. n. 152/2006, Accordo quadro ANCI – CONAI vigente, DM del 17/06/2021 sui CAM, ecc.) e al Codice Civile.

## **Articolo 22**

### **Foro Competente**

Per tutte le eventuali vertenze che dovessero sorgere con la Ditta appaltatrice per l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Capitolato, nonché per l'espletamento della fornitura in argomento, sarà competente il Tribunale di Palermo.

## **Articolo 23**

### **Trattamento dei dati e riservatezza delle informazioni**

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n° 196/2003 (Legge sulla privacy), i dati personali forniti dai partecipanti alla gara d'appalto saranno raccolti e trattati, nei limiti di legge, presso le strutture organizzative del Comune di Palermo e di RAP S.p.A. per le finalità di espletamento e gestione della gara di appalto e per le finalità inerenti alla gestione del rapporto contrattuale.

## **Articolo 24**

### **Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dal presente Capitolato si intendono richiamate le disposizioni di legge in materia.

## **ALLEGATO RD11**

### **CASSONE SCARRABILE A SPONDA BASSA A TENUTA STAGNA CON TETTO IDRAULICO PER ORGANICO - MC 15-17**

Caratteristiche ed allestimenti minimi dei beni oggetto della fornitura. Eventuali caratteristiche qualitative o dimensionali leggermente difformi da quanto di seguito indicato potranno essere proposte da parte degli offerenti per la successiva approvazione da parte del Committente.

Requisito imprescindibile è l'idoneità dei cassoni ad essere agganciati, sollevati, svuotati e più in generale movimentati dalle "Motrici Lift" e dalle varie tipologie di mezzi utilizzati dal Gestore alla data della pubblicazione della presente gara d'appalto. Deve sussistere la piena compatibilità alla movimentazione ed allo scarico con i predetti mezzi della società RAP S.p.A. senza il verificarsi di anomalie di qualsiasi natura. Allo scopo il concorrente alla gara dovrà accertarsi della tipologia dei mezzi utilizzati da RAP S.p.A. per la movimentazione e svuotamento dei compattatori e dichiararne, nella documentazione prodotta per la partecipazione alla gara, la piena compatibilità.

#### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

##### **TIPOLOGIA: CONTAINER A CIELO CHIUSO.**

- capacità utile da 15 a 17 mc (lunghezza esterna cassone non superiore a 6.500 mm escluso gancio di traino, larghezza esterna non superiore a 2.550 mm, altezza esterna interna non superiore a 1.400 mm)
- struttura in acciaio
- copertura cassone con tetto ad anta unica a doppio spiovente a doppia apertura DX e SX tramite martinetto senza dovere spostare alcun perno o spina
- tipologia portellone posteriore a due ante (porte a libro)
- tenuta stagna con guarnizione e n. 2 tiranti laterali
- cassone a perfetta tenuta stagna (garantita da prova con acqua)
- lamiera di fondo arrotondata spessore minimo 4 mm in S235JR (ex Fe360) o superiore appoggiata sui tubolari
- lamiera delle pareti, del portellone e della testata spessore minimo 3 mm in S235JR (ex Fe360) o superiore
- travi di basamento INP 180 o superiore, struttura anteriore (castello): inclinato
- gancio di incarramento in FE510 o superiore, diametro 55 mm circa, altezza da terra compresa tra 1440 e 1500 mm

- rulli di scorrimento in acciaio S235JR (ex Fe360) o superiore, a struttura saldata (non smontabile) idonei a sopportare carichi durante le operazioni di incarramento, diametro 170 mm o superiore
- struttura autoportante contraddistinta da rigidità (numero adeguato di rinforzi di sponda, almeno 5), elevata resistenza agli urti, agli sbalzi termici e agli agenti atmosferici e comunque idoneo, secondo norma, ad essere collocato in luogo esterno esposto a questi ultimi
- lavaggio, decapaggio e verniciatura interna con fondo epossidico ad acqua
- verniciatura esterna a basso impatto ambientale, in tinta unica da definire in fase d'ordine
- scaletta esterna sulla fiancata
- manuale d'uso e manutenzione italiano.

#### **Optional inclusi:**

- Guarnizione applicata sulla battuta del tetto.
- Coppia tiranti inferiori per maggiore tenuta del portellone.

#### **Personalizzazioni ed allestimenti**

In relazione alla integrazione delle attrezzature nel sistema SMART di gestione flotte, la Stazione Appaltante, avvalendosi anche di fornitori terzi selezionati a mezzo gara, potrà effettuare ogni ulteriore e successivo allestimento alle attrezzature di cui alla presente fornitura, con l'obiettivo di integrarle alla piattaforma di gestione informatica della Flotta mezzi (installazione di sensori, dispositivi satellitari, antenne RFID, sistemi di comunicazione, etc).

Per tali allestimenti il fornitore non potrà sollevare nessuna eccezione sui previsti termini di garanzia, rendendosi disponibile, qualora necessario, a fornire la collaborazione nonché le informazioni necessarie per i buoni esiti delle installazioni, l'accesso al CANBUS e a qualsiasi sensore in dotazione al mezzo.

Gli interventi di cui sopra non altereranno, in alcun modo, le specifiche e caratteristiche tecniche e funzionali dei mezzi, non alterando, ad alcun titolo, i requisiti di garanzia, omologazione, immatricolazione, etc. .

In particolare l'attrezzatura dovrà essere idonea alla predisposizione della strumentazione necessaria a svolgere funzioni SMART che si esemplificano di seguito:

- identificazione e localizzazione, in caso di spostamento, con tag UHF posizionati sugli scarrabili e con dispositivi GPS/GPRS dotati di antenne installate sui mezzi in movimento autocarri scarrabili pesanti).

## Segnaletica

Per la segnaletica, si rimanda all'art. 3 del CSA.

**NOTA:** In ordine alla caratteristiche dimensionali è ammessa una tolleranza sulle stesse di  $\pm 5\%$  di ciascuna dimensione, sempre nel rispetto delle dimensioni massime e minime indicate. Il riferimento a tipologie/marche di dispositivi, componenti o parti citati nella presente scheda è da intendere a titolo puramente esemplificativo e deve essere considerato solo come riferimento di garanzia di prestazioni e funzionalità.

## ALLEGATO RD12

### CASSONE SCARRABILE A SPONDA ALTA A TENUTA STAGNA A CIELO APERTO - MC 30

Caratteristiche ed allestimenti minimi dei beni oggetto della fornitura. Eventuali caratteristiche qualitative o dimensionali leggermente difformi da quanto di seguito indicato potranno essere proposte da parte degli offerenti per la successiva approvazione da parte del Committente.

Requisito imprescindibile è l'idoneità dei cassoni ad essere agganciati, sollevati, svuotati e più in generale movimentati dalle "Motrici Lift" e dalle varie tipologie di mezzi utilizzati dal Gestore alla data della pubblicazione della presente gara d'appalto. Deve sussistere la piena compatibilità alla movimentazione ed allo scarico con i predetti mezzi della società RAP S.p.A. senza il verificarsi di anomalie di qualsiasi natura. Allo scopo il concorrente alla gara dovrà accertarsi della tipologia dei mezzi utilizzati da RAP S.p.A. per la movimentazione e svuotamento dei compattatori e dichiararne, nella documentazione prodotta per la partecipazione alla gara, la piena compatibilità.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

##### TIPOLOGIA: CONTAINER A CIELO APERTO.

- capacità utile da 30 mc (lunghezza esterna cassone non superiore a 6.500 mm escluso gancio di traino, larghezza esterna non superiore a 2.550 mm, altezza esterna interna non superiore a 2.500 mm)
- struttura in acciaio
- tipologia portellone posteriore ad anta unica basculante ed a bandiera con leva di sicurezza laterale
- tenuta stagna con guarnizione e n. 2 tiranti laterali
- cassone a perfetta tenuta stagna (garantita da prova con acqua)
- lamiera di fondo arrotondata spessore minimo 4 mm in S235JR (ex Fe360B) o superiore appoggiata sui tubolari
- lamiera delle pareti, del portellone e della testata spessore minimo 3 mm in S235JR (ex Fe360B) o superiore
- travi di basamento INP 180 o superiore, struttura anteriore (castello): inclinato
- gancio di incarramento in FE510 o superiore, diametro 55 mm circa, altezza da terra compresa tra 1440 e 1500 mm
- rulli di scorrimento in acciaio S235JR (ex Fe360) o superiore, a struttura saldata (non smontabile) idonei a sopportare carichi durante le operazioni di incarramento, diametro 170 mm o superiore
- struttura autoportante contraddistinta da rigidità (numero adeguato di rinforzi di sponda, almeno 5), elevata resistenza agli urti, agli sbalzi termici e agli agenti atmosferici e

comunque idoneo, secondo norma, ad essere collocato in luogo esterno esposto a questi ultimi

- lavaggio, decapaggio e verniciatura interna con fondo epossidico ad acqua
- verniciatura esterna a basso impatto ambientale, in tinta unica da definire in fase d'ordine
- scaletta esterna sulla fiancata
- manuale d'uso e manutenzione italiano.

### **Optional inclusi:**

- Coppia tiranti inferiori per maggiore tenuta del portellone.

### **Personalizzazioni ed allestimenti**

In relazione alla integrazione delle attrezzature nel sistema SMART di gestione flotte, la Stazione Appaltante, avvalendosi anche di fornitori terzi selezionati a mezzo gara, potrà effettuare ogni ulteriore e successivo allestimento alle attrezzature di cui alla presente fornitura, con l'obiettivo di integrarle alla piattaforma di gestione informatica della Flotta mezzi (installazione di sensori, dispositivi satellitari, antenne RFID, sistemi di comunicazione, etc).

Per tali allestimenti il fornitore non potrà sollevare nessuna eccezione sui previsti termini di garanzia, rendendosi disponibile, qualora necessario, a fornire la collaborazione nonché le informazioni necessarie per i buoni esiti delle installazioni, l'accesso al CANBUS e a qualsiasi sensore in dotazione al mezzo.

Gli interventi di cui sopra non altereranno, in alcun modo, le specifiche e caratteristiche tecniche e funzionali dei mezzi, non alterando, ad alcun titolo, i requisiti di garanzia, omologazione, immatricolazione, etc. .

In particolare l'attrezzatura dovrà essere idonea alla predisposizione della strumentazione necessaria a svolgere funzioni SMART che si esemplificano di seguito:

- identificazione e localizzazione, in caso di spostamento, con tag UHF posizionati sugli scarrabili e con dispositivi GPS/GPRS dotati di antenne installate sui mezzi in movimento autocarri scarrabili pesanti).

### **Segnaletica**

Per la segnaletica, si rimanda all'art. 3 del CSA.





**UNIONE EUROPEA**

Fondi Strutturali e di Investimento Europei

**NOTA:** In ordine alla caratteristiche dimensionali è ammessa una tolleranza sulle stesse di  $\pm 5\%$  di ciascuna dimensione, sempre nel rispetto delle dimensioni massime e minime indicate. Il riferimento a tipologie/marche di dispositivi, componenti o parti citati nella presente scheda è da intendere a titolo puramente esemplificativo e deve essere considerato solo come riferimento di garanzia di prestazioni e funzionalità.

## ALLEGATO RD13

### **CASSONE SCARRABILE A SPONDA ALTA A TENUTA STAGNA A CIELO APERTO PER RACCOLTA VETRO - MC 15-17**

Caratteristiche ed allestimenti minimi dei beni oggetto della fornitura. Eventuali caratteristiche qualitative o dimensionali leggermente difformi da quanto di seguito indicato potranno essere proposte da parte degli offerenti per la successiva approvazione da parte del Committente.

Requisito imprescindibile è l'idoneità dei cassoni ad essere agganciati, sollevati, svuotati e più in generale movimentati dalle "Motrici Lift" e dalle varie tipologie di mezzi utilizzati dal Gestore alla data della pubblicazione della presente gara d'appalto. Deve sussistere la piena compatibilità alla movimentazione ed allo scarico con i predetti mezzi della società RAP S.p.A. senza il verificarsi di anomalie di qualsiasi natura. Allo scopo il concorrente alla gara dovrà accertarsi della tipologia dei mezzi utilizzati da RAP S.p.A. per la movimentazione e svuotamento dei compattatori e dichiararne, nella documentazione prodotta per la partecipazione alla gara, la piena compatibilità.

#### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

##### **TIPOLOGIA: CONTAINER A CIELO APERTO.**

- capacità utile da 15 a 17 mc (lunghezza esterna cassone non superiore a 6.500 mm escluso gancio di traino, larghezza esterna non superiore a 2.550 mm, altezza esterna interna non superiore a 1.400 mm)
- struttura in acciaio
- tipologia portellone posteriore ad anta unica basculante ed a bandiera con leva di sicurezza laterale
- tenuta stagna con guarnizione e n. 2 tiranti laterali
- cassone a perfetta tenuta stagna (garantita da prova con acqua)
- lamiera di fondo arrotondata spessore minimo 4 mm in S235JR (ex Fe360B) o superiore appoggiata sui tubolari
- lamiera delle pareti, del portellone e della testata spessore minimo 3 mm in S235JR (ex Fe360B) o superiore
- travi di basamento INP 180 o superiore, struttura anteriore (castello): inclinato
- gancio di incarramento in FE510 o superiore, diametro 55 mm circa, altezza da terra compresa tra 1440 e 1500 mm
- rulli di scorrimento in acciaio S235JR (ex Fe360) o superiore, a struttura saldata (non smontabile) idonei a sopportare carichi durante le operazioni di incarramento, diametro 170 mm o superiore

- struttura autoportante contraddistinta da rigidità (numero adeguato di rinforzi di sponda, almeno 5), elevata resistenza agli urti, agli sbalzi termici e agli agenti atmosferici e comunque idoneo, secondo norma, ad essere collocato in luogo esterno esposto a questi ultimi
- lavaggio, decapaggio e verniciatura interna con fondo epossidico ad acqua
- verniciatura esterna a basso impatto ambientale, in tinta unica da definire in fase d'ordine
- scaletta esterna sulla fiancata
- manuale d'uso e manutenzione italiano.

#### **Optional inclusi:**

- Coppia tiranti inferiori per maggiore tenuta del portellone.

#### **Personalizzazioni ed allestimenti**

In relazione alla integrazione delle attrezzature nel sistema SMART di gestione flotte, la Stazione Appaltante, avvalendosi anche di fornitori terzi selezionati a mezzo gara, potrà effettuare ogni ulteriore e successivo allestimento alle attrezzature di cui alla presente fornitura, con l'obiettivo di integrarle alla piattaforma di gestione informatica della Flotta mezzi (installazione di sensori, dispositivi satellitari, antenne RFID, sistemi di comunicazione, etc).

Per tali allestimenti il fornitore non potrà sollevare nessuna eccezione sui previsti termini di garanzia, rendendosi disponibile, qualora necessario, a fornire la collaborazione nonché le informazioni necessarie per i buoni esiti delle installazioni, l'accesso al CANBUS e a qualsiasi sensore in dotazione al mezzo.

Gli interventi di cui sopra non altereranno, in alcun modo, le specifiche e caratteristiche tecniche e funzionali dei mezzi, non alterando, ad alcun titolo, i requisiti di garanzia, omologazione, immatricolazione, etc. .

In particolare l'attrezzatura dovrà essere idonea alla predisposizione della strumentazione necessaria a svolgere funzioni SMART che si esemplificano di seguito:

- identificazione e localizzazione, in caso di spostamento, con tag UHF posizionati sugli scarrabili e con dispositivi GPS/GPRS dotati di antenne installate sui mezzi in movimento autocarri scarrabili pesanti).

#### **Segnaletica**

Per la segnaletica, si rimanda all'art. 3 del CSA.



**UNIONE EUROPEA**

Fondi Strutturali e di Investimento Europei

**NOTA:** In ordine alla caratteristiche dimensionali è ammessa una tolleranza sulle stesse di  $\pm 5\%$  di ciascuna dimensione, sempre nel rispetto delle dimensioni massime e minime indicate. Il riferimento a tipologie/marche di dispositivi, componenti o parti citati nella presente scheda è da intendere a titolo puramente esemplificativo e deve essere considerato solo come riferimento di garanzia di prestazioni e funzionalità.