



UNIONE EUROPEA
FESR



REPUBBLICA
ITALIANA



COMUNE DI
BAGHERIA



COMUNE DI
PALERMO



REGIONE SICILIANA



PO FESR SICILIA
2014-2020



Città di Palermo

All. 2 - Elenco Prezzi Unitario Fornitura

AGENDA URBANA PO FESR 2014/2020 - AZIONE 68.3 SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE INTEGRATA
DELLE RISORSE CULTURALI E NATURALI E ALLA PROMOZIONE DELLE DESTINAZIONI
TURISTICHE”
AZIONE 3: ARREDO URBANO

Supporto al RUP
Geom. Antonio Santalucia

Progettisti
Arch. Giuliana Zichichi
Arch. Fausto Moriniello

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dott. ssa Rosita Militello)

IL DIRIGENTE
Settore Decoro Urbano e Sport
(Dott.ssa Rosa Vicari)

ART.7	<p>CESTINO PORTARIFIUTI - Fornitura, trasporto e posa in opera di cestino portarifiuti con base in cemento, costituito da raggi in piatto di acciaio opportunamente piegati e uniti con saldatura ad anelli in piatto di acciaio nella parte inferiore, e sulla parte superiore ad un anello di acciaio il tutto è fissato mediante appositi sostegni alla parte superiore della struttura del cestino. È fornito di contenitore interno La base è in conglomerato di calcestruzzo. La parte superiore viene bordata con un anello elettrosaldato ottenuto da tornitura in lastra, mentre la parte inferiore viene chiusa con un fondello opportunamente forato per l'eventuale scolo di acqua meteorica o di periodica pulizia. Tutte le parti metalliche sono zincate e verniciate a polveri poliestere termoindurente ,colore grigio scuro. Dimensioni minime richieste: D cm 65 H cm 110 . In opera compresi i materiali per il fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola dell'arte. Il prodotto dovrà essere conforme ad ogni specifica normativa prevista per gli elementi di arredo urbano, anche in merito al rispetto dei CAM di cui all'art.1 comma 4 del Capitolato</p>		
	euro cinquecentodiciassette/43	cad.	€ 517,43
ART.8	<p>DISSUASORE SFERICO - Fornitura, trasporto e posa in opera di dissuasore sferico in cemento con finitura liscia colore bianco, dotato di dispositivi e vernici luminescenti, secondo quanto previsto dal codice della strada e di codolo per l'ancoraggio alla pavimentazione. Dimensioni minime richieste: D cm 45 In opera compresi i materiali per il fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola dell'arte. Il prodotto dovrà essere conforme ad ogni specifica normativa prevista per gli elementi di arredo urbano, anche in merito al rispetto dei CAM di cui all'art.1 comma 4 del Capitolato</p>		
	euro trecentosettantuno/83	cad.	€ 371,83
	DISPOSITIVI DI SICUREZZA		
26.1.26	<p>RECINZIONE PERIMETRALE di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori al fine di assicurare una gestione del cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 14, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; l'infissione nel terreno per un profondità non inferiore a cm 50 del tondo di ferro; le legature per ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro minimo di mm 1,4 posto alla base, in mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; tappo di protezione in PVC "fungo" inserita all'estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; compreso lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine lavori. tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori.</p>		
	euro dodici/59	mq	€ 12,59
26.1.29	<p>RECINZIONE MODULARE - Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch'esso zincato e sostenuti al piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o plastificato, ancorato alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono altresì comprese eventuali controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.</p>		
	euro diciassette/98	mq	€ 17,98
26.1.33	<p>NASTRO SEGNALETICO - Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori; la fornitura di almeno un tondo di ferro ogni 2 m di recinzione del diametro di 14 mm e di altezza non inferiore a cm 130 di cui almeno cm 25 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; tappo di protezione in PVC tipo "fungo" inserita all'estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera.</p>		
	eurp tre/68	ml	€ 3,68
26.3.1.4	<p>SEGNALETICA - Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: l'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.</p> <p>4) in lamiera o alluminio, coti la recinzione so</p>		
	euro settantatre/39	cad.	€ 73,39

Cod.Art.	elenco	U.M.	P.U.
ART.1	PANCHINA MONOLITICA - Fornitura, trasporto e posa in opera di panca monolitica con seduta rettangolare in conglomerato tipo granito bianco; armata con boccole e rete elettrosaldata. Le superfici sono tutte sabbiare ad eccezione del piano di seduta bocciardato. Tutte le superfici dovranno essere trattate con vernici trasparenti antidegrado per una maggiore durata e capacità di resistenza agli agenti atmosferici. Tutti gli spigoli sono arrotondati o resi non taglienti. Dimensioni minime richieste: lunghezza cm 190 larghezza cm 45 altezza cm 45 larghezza basamento cm 11 . In opera compresi i materiali per il fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola dell'arte. Il prodotto dovrà essere conforme ad ogni specifica normativa prevista per gli elementi di arredo urbano, anche in merito al rispetto dei CAM di cui all'art.1 comma 4 del Capitolato		
	euro seicentododici/18	cad.	€ 612,18
ART.2	PANCHINA TIPO "SMART" - Fornitura, trasporto e posa in opera di panchina tipo "smart" realizzata in struttura in acciaio verniciata a polvere e resistente agli agenti atmosferici ed idonea alla resistenza di atti vandalici, dotata di pannelli fotovoltaici nella seduta rettangolare a vista (con potenza non inferiore a110 watt) alimentati al 100% da energia solare e dotata di accumulatori alloggiati all'interno della seduta e non visibili all'esterno. La panchina dovrà essere dotata di porte USB per la ricarica dei cellulari, carica batteria wireless integrata nella seduta in vetro acrilico, connessione a internet 4G, che potrà fornire energia anche durante le ore notturne e/o nelle giornate di scarsa luminosità. La panchina dovrà risultare completa di tutti gli elementi necessari per il corretto funzionamento e sicura per la fruizione pubblica. Dimensioni minime richieste: lunghezza cm 180 larghezza cm45- altezza cm 45 In opera compresi i materiali per il fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola dell'arte. Il prodotto dovrà essere conforme ad ogni specifica normativa prevista per gli elementi di arredo urbano, anche in merito al rispetto dei CAM di cui all'art.1 comma 4 del Capitolato		
	euro duemilatrecentoventiquattro/17	cad.	€ 2.324,17
ART.3	FIORIERA CILINDRICA CON ARBUSTO CESPUGLIOSO - Fornitura, trasporto e posa in opera di arbusto cespuglioso Buxus sempervirens D cm 45/50 in fioriera cilindrica monoblocco con superficie bocciardata, realizzata con impasto fluido confezionato con inerti di fiume, cemento Portland composito classe 42,5R additivi fluidificanti idonei a ridurre il rapporto acqua/cemento,armatura in acciaio ad aderenza migliorata con copriferro minimo cm 2. Rrealizzata in cemento, colore bianco, con trattamento di verniciatura in rivestimento acrilico trasparente. Pittura acrilica protettiva trasparente dotata di elevata resistenza agli agenti atmosferici che protegge il manufatto dagli agenti aggressivi presenti nell'atmosfera , favorisce l'effetto autopulente della superficie trattata impedendo la formnazione di alghe , muffe e muschio. Dimensioni minime richieste: Ø cm 60 altezza cm 550 In opera compresi i materiali per il fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola dell'arte. Il prodotto dovrà essere conforme ad ogni specifica normativa prevista per gli elementi di arredo urbano, anche in merito al rispetto dei CAM di cui all'art.1 comma 4 del Capitolato		
	euroquattrocentodiciassette/41	cad.	€ 417,41
ART.4	FIORIERA CUBICA CON ARBUSTO CESPUGLIOSO - Fornitura, trasporto e posa in opera di arbusto cespuglioso Buxus sempervirens D cm 45/50 in fioriera di forma cubica in lamiera tagliata al laser, piegata e saldata. Il fondo, di spessore non inferiore a mm 8, è fissato alle pareti tramite saldatura e sotto è fissato un piatto adeguatamente piegato e saldato per rialzare il tutto. la base in acciaio zincato, dovrà avere i fori di scolo per l'eliminazione dell'eccesso d'acqua. Tutte le parti metalliche dovranno essere zincate e verniciate a polveri poliestere termoidurenti, colorazione grigio scuro. Dimensioni minime richieste: cm 50x50x50. In opera compresi i materiali per il fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola dell'arte Il prodotto dovrà essere conforme ad ogni specifica normativa prevista per gli elementi di arredo urbano,anche in merito al rispetto dei CAM di cui all'art.1 comma 4 del Capitolato		
	euro cinquecentocinquantuno/50	cad.	€ 551,50
ART.5	PORTABICI - Fornitura, trasporto e posa in opera di portabici composto da un tubolare in acciaio zincato con sovrastante sfera decorativa e due semicerchi in tubo tondo sagomato, per sostenere e assicurare le biciclette. Alla base è saldata una piastra tonda d 15 cm sp. almeno 5 mm predisposta con fori per il fissaggio al suolo tramite tasselli ad espansione zincati. Trattamento della superficie: zincatura a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461, più trattamento con polveri poliestere termoidurenti colore grigio scuro Dimensioni minime richieste: D tubolare cm 8 altezza cm 111 In opera compresi i materiali per il fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola dell'arte. Il prodotto dovrà essere conforme ad ogni specifica normativa prevista per gli elementi di arredo urbano, anche in merito al rispetto dei CAM di cui all'art.1 comma 4 del Capitolato		
	euro duecentoquindici/45	cad.	€ 215,45
ART.6	DISSUASORE IN GHISA - Fornitura, trasporto e posa in opera di dissuasore in ghisa non rimovibile realizzato in ghisa costituito da un colonnino cilindrico cavo ornato alla sommità da una testa sferica completa di anelli per aggancio di catene. Dimensioni minime richieste: D base cm 21 h cm100 In opera compresi i materiali per il fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola dell'arte. Il prodotto dovrà essere conforme ad ogni specifica normativa prevista per gli elementi di arredo urbano,anche in merito al rispetto dei CAM di cui all'art.1 comma 4 del Capitolato		
	euro trecentosettantaquattro/84	cad.	€ 374,84

26.3.4	LAMPEGGIANTE - Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.		
	euro trentadue/47	cad.	€ 32,47
	DISPOSITIVI DI SICUREZZA EMERGENZA COVID _ 19		
26.8.2._1	SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE CON VALVOLA di esalazione, UNI EN 149:2009, con elastici in polipropilene, graffette in acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano stringinaso in alluminio, filtro e valvola in polipropilene e diaframma valvola in polisoprene: 1) FFP2 peso massimo 15 grammi		
	euro quattro/63	cad.	4,63
26.8.15_3	SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a base di alcool etilico denaturato a 70% in dispenser: 1) da 1000 ml con dosatore		
	euro diciassette/14	cad.	17,14
26.8.263	SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE delle macchine e delle attrezzature impiegate 0,5 h/8h 3) sanificazione attrezzature di cantiere (es. piccole macchine utensili ed attrezzature a mano		
	euro uno/28	cad.	1,28
26.8.27	ACQUISTO E FORNITURA DI TERMOMETRO DIGITALE AD INFRAROSSI NO CONTACT conforme alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/CE sui dispositivi medici, con temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit, accuratezza minima di $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ (0.6°F) e responsività pari ad 1 sec. per controllo temperatura corporea personale in ingresso al cantiere		
	euro sessantasei/42	cad.	66,42

