



COMUNE DI PALERMO  
AREA DEI LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI  
Ufficio Infrastrutture Viarie e per la Mobilità



PROGETTO ESECUTIVO



CUP: D77H23019460002

Progetto: Intervento di Manutenzione ordinaria e straordinaria strade e marciapiedi:  
Ambito "SPERONE"

Fondi ex GESCAL - Programma Integrato di Interventi (ambito San Filippo Neri), ex art  
16 della legge 178/1992 e Programma di Recupero Urbano (ambito Borgo Nuovo e  
Sperone) ex art. 11 della legge 493/1993 - PRU Sperone.

Tavola:

F

elenco dei prezzi

SCALA: \_\_\_\_\_

DATA: 27/12/2025 AGG.: \_\_\_\_\_

Gruppo di progettazione

R.U.P.

Coordinatore:

Arch. Fabio Cittati \_\_\_\_\_

Arch. Giuseppe Migliore \_\_\_\_\_

Progettisti:

DIRIGENTE

Arch. Filippo Calcavecchia \_\_\_\_\_

Ing. Daniele Enea \_\_\_\_\_

Esp. Geom. G. Soldano \_\_\_\_\_

Ing. Erasmo Midolo \_\_\_\_\_

Comune di PALERMO

Provincia

Palermo

## ELENCO PREZZI

**OGGETTO**

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria strade e marciapiedi ambito Sperone. Fondi ex Gescal

**COMMITTENTE**

Comune di Palermo

IL PROGETTISTA

COMUNE DI PALERMO - Area dei Lavori Pubblici e Manutenzioni - Ufficio Infrastrutture Viarie per la Mobilità					Pag. 1
N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Mis.	Prezzo Unit	
		<b>Voci Finite senza Analisi</b>			
1	SIC24_1.1.1.4	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la in ro EURO VENTISEI/41	€/metro cubo	26,41	
2	SIC24_1.1.7.1	Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano anche con uso di radar di superficie per individuazione di sottoservizi, con mezzo meccanico, fino alla profondità i EURO DODICI/12	€/metro cubo	12,12	
3	SIC24_1.2.5.2	trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo per mat EURO ZERO/79	€/m³ X km	0,79	
4	SIC24_1.3.4	Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la EURO VENTIDUE/72	€/metro cubo	22,72	
5	SIC24_1.3.6	Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con piccoli mezzi meccanici e/o a mano con piccole attrezzature, di manufatti in calcestruzzo semplice o armato di qualsiasi EURO TRENTAOTTO/10	€/metro cubo	38,10	
6	SIC24_1.4.2.1	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, per spessori maggiori ai primi 3 cm i EURO UNO/68	€/metro quadrato	1,68	
7	SIC24_1.4.1.1	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli EURO CINQUE/95	€/metro quadrato	5,95	
8	SIC24_1.6.2	Rimozione ed asportazione di ceppaie di piante con l'utilizzo di mezzo meccanico, del volume da 0,5 a 1,50 m³, compreso lo scavo, il taglio delle radici, il sollevamento, il carico su autocarro e lo EURO DUECENTOVENTIOTTO/15	€/cadauno	228,15	
9	SIC24_6.1.2.2	Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm per EURO QUARANTACINQUE/87	€/metro cubo	45,87	
10	SIC24_6.1.15.2	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di Usura Drenante, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla Per strade i EURO CINQUE/00	€/mqxcm	5,00	
11	SIC24_6.1.6.2	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e EURO TRE/64	€/m²/cm	3,64	
12	SIC24_6.1.5.2	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito per EURO DUE/76	€/m²/cm	2,76	
13	SIC24_6.2.9.1	Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame calcareo conforme alle norme UNI EN 1343/2003, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm a correre, lavorati a puntillo grosso nelle			

COMUNE DI PALERMO - Area dei Lavori Pubblici e Manutenzioni - Ufficio Infrastrutture Viarie per la Mobilità				Pag. 2
N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Mis.	Prezzo Unit
		EURO CENTO/80	€/metro	100,80
14	SIC24_6.2.32.1	Fornitura e collocazione di panchina costituita da una composizione di lastre monostrato in pietra ricostruita vibro-compresa a base di legante idraulico e inerti di cava selezionati delle panchina		
		EURO DUECENTOSETTANTATRE/50	€/cadauno	273,50
15	SIC24_6.2.3	Pavimentazione di marciapiedi in battuto cementizio dello spessore complessivo di 10 cm, di cui 8,5 cm di conglomerato cementizio di classe C 8/10 e 1,5 cm di malta cementizia dosata a 400 kg di		
		EURO TRENTACINQUE/98	€/metro quadrato	35,98
16	SIC24_6.2.5.3	Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per esterni con elementi in doppio strato vulcanico, con superficie a vista lavorata antiscivolo, di colore a scelta della D.L. per elementi di		
		EURO SESSANTADUE/08	€/metro quadrato	62,08
17	SIC24_1.8.4.1	Stabilizzazione e sistemazione di terreni compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 kg/m³ finito, ed		
		EURO DICHIOTTO/82	€/metro cubo	18,82
18	SIC24_3.1.1.2	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la per		
		EURO CENTONOVANTAUNO/93	€/metro cubo	191,93
19	SIC24_3.1.4.2	Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo in ambiente fortemente aggressivo classe d'esposizione XA3, XD3, XS2, XS3, (UNI 11104 ); classe di consistenza S3 - consistenza semi fluida per o		
		EURO DUECENTOCINQUANTA/32	€/metro cubo	250,32

COMUNE DI PALERMO - Area dei Lavori Pubblici e Manutenzioni - Ufficio Infrastrutture Viarie per la Mobilità				Pag. 3
N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Mis.	Prezzo Unit
		<b>Voci Finite con Analisi</b>		
20	AP.CORDOLO.VI BROC	Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, retti o curvi, di sezione standard (es. 10×25 cm, 12×25 cm, ecc.), compreso letto di posa in calcestruzzo, rinfiango  EURO CINQUANTACINQUE/26	€/metro	55,26
21	AP.SIST	Sistemazione e messa in quota di manufatti accessori quali pozzetti, caditoie, chiusini d' ispezione, saracinesche, allacci vari ecc. compreso lo scavo, le opere murarie necessarie eseguite in cls., l  EURO SESSANTAUNO/82	€/cadauno	61,82
22	AP.SIST.ORL	Dismissione di basole e orlature in pietra calcarea e/o similari di qualunque tipo, colore, spessore e dimensione, da ricollocare nella sede stradale, con recupero eseguito a mano e con la mass  EURO CINQUANTA/71	€/metro	50,71



COMUNE DI PALERMO - Area dei Lavori Pubblici e Manutenzioni - Ufficio Infrastrutture Viarie per la Mobilità					Pag. 5
N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Mis.	Prezzo Unit	
		<b>Oneri Sicurezza</b>			
26	26.MOVIERE	MOVIERE			
		EURO TRENTAUNO/95	€/ora	31,95	
27	26.NP.1RECINZIO NEIN PVC	montaggio, smontaggio e spostamento recinzione provvisoria di area di cantiere con rete in pvc ad alta densità HDPE di colore arancio brillante a maglie ovoidali sostenuta da appositi paletti infissi			
		EURO CINQUE/03	€/metro quadrato	5,03	
28	SIC24_26.1.29	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in			
		EURO DICIANNOVE/61	€/metro quadrato	19,61	
29	SIC24_26.1.26	Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi			
		EURO TREDICI/70	€/metro quadrato	13,70	
30	SIC24_26.1.32	Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone di lavoro per la sicurezza dei lavoratori, per passaggi obbligati, ecc, delle dimensioni minime cm 200x110, costituita da struttura			
		EURO CENTODUE/44	€/cadauno	102,44	
31	SIC24_26.1.39	Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore bianco/rosso in polietilene, forniti e posti in opera secondo le disposizioni e le tavole di cui al D.M. 10/07/2002. Sono			
		EURO OTTO/01	€/cadauno	8,01	
32	SIC24_26.3.1.4	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora			
		EURO OTTANTA/86	€/cadauno	80,86	
33	SIC24_26.3.1.1	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora			
		EURO SESSANTASETTE/32	€/cadauno	67,32	
34	SIC24_26.3.4	Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera.Sono compresi: l'uso per la durata della fase			
		EURO TRENTACINQUE/67	€/cadauno	35,67	
35	SIC24_26.5.1.1	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede			
		EURO SESSANTASETTE/27	€/cadauno	67,27	
36	SIC24_26.7.7	Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità conforme alla norma UNI EN 16194, dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento			
		EURO SEICENTOSETTANTADUE/36	€/cadauno	672,36	
		PALERMO li 23/12/2025			
		IL			
		PROGETTISTA			

