



Comune di PALERMO

Provincia Palermo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI

Campagna di indagini su fabbricato esistente PLESSO SCOLASTICO MARITAIN

COMMITTENTE

IMPRESA

CONTRATTO

N° Repertorio

Registrato il

presso

al n.

Mod.

Volume

Foglio

PROGETTISTA

Ing. Stefano Muscarella

IL TECNICO

Data 12.02.2026



STEFANO MUSCARELLA
INGEGNERE
13.02.2026 15:54:52
GMT+01:00



M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo - E = Economia

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
1 SIC24_20 .22.1 (M)	Impianto cantiere ed installazione di attrezzatura per l'esecuzione di prove, indagini e prelievi in ... eventuali ripristini, da pagarsi una sola volta per tutta la durata del cantiere. - a corpo per ogni impianto cantiere temporaneo mobile del laboratorio	1,000				1,00		
	Sommano (cad)					1,00	1.265,78 €	1.265,78 €
2 SIC24_20 .22.2.1 (M)	Estrazione di carota o microcarota da strutture in calcestruzzo o muratura, di diametro da 40 a 100 mm da eseguirsi con carotatrice a corona diamantata. UNI 12390-1/2002 D.M.17/01/2018. fino alla profondità di cm 50	9,000				9,00		
	Sommano (cad)					9,00	321,69 €	2.895,21 €
3 SIC24_20 .11.1 (M)	Resistenza a compressione su provini cubici (15x15x15 cm o 16x16x16 cm) e cilindrici. Prova da eseguirsi su 2 provini. UNI EN 12390-3/2009. - per ogni coppia di provini Prova a compressione	4,000				4,00		
	Sommano (cad)					4,00	29,57 €	118,28 €
4 SIC24_20 .11.17 (M)	Capping o rettifica meccanica di carote e cubetti UNI EN 12390- 3/2003. - per ogni campione	9,000				9,00		
	Sommano (cad)					9,00	27,00 €	243,00 €
5 SIC24_20 .22.4 (M)	Estrazione di barre di armatura da sottoporre a prove di trazione. Sono compresi nel prelievo il ripristino delle aree di indagine con malta espansiva e la sostituzione della barra estratta. UNI EN ISO 6892/2009. - per ogni barra estratta	6,000				6,00		
	Sommano (cad)					6,00	368,20 €	2.209,20 €
6 SIC24_20 .22.6 (M)	Indagine magnetometrica con pacometro (per ogni elemento investigato) per la misura dello spessore d ... la verifica della posizione e delle dimensioni dei ferri di armatura superficiali. BS 1881-204/1988. - per ogni postazione con minimo 4 barre rilevate Travi pilastr	36,000 36,000				36,00 36,00		
	Sommano (cad)					72,00	44,02 €	3.169,44 €

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
7 SIC24_20 .19.10 (M)	Prova di durezza Brinnell o Vickers su lamiere, da eseguirsi su tre impronte di campioni distinti. UNI EN ISO 6506-1/2006; UNI EN ISO 6507-1/2006; D.M. 17/01/2018. - per ogni prova Travi Pilastri Sommano (cad)	9,000 9,000				9,00		
						9,00		
						18,00	103,49 €	1.862,82 €
8 SIC24_20 .14.1 (M)	Prova di trazione con determinazione di snervamento, rottura, allungamento. (Per ogni terna di provini). UNI EN ISO 6892-1/2009; D.M. 17/01/2018. - per ogni prova Sommano (cad)	6,000				6,00		
						6,00		
						6,00	77,61 €	465,66 €
9 N.V.1 (M)	Rimozione intonaco fino al raggiungimento della barra di armatura per l'esecuzione di prove di durezza Brinnell o Vickers, e successivo ripristino Sommano (cad)	18,000				18,00		
						18,00		
						18,00	100,00 €	1.800,00 €
10 N.V. 2 (M)	Rimozione controsoffitto per l'esecuzione di indagini visive e per l'esecuzione delle prove di carico su solaio, e successivo ripristino dello stesso, per ogni esecuzione Prove di carico Indagini visive Sommano (cad)	3,000 6,000				3,00		
						6,00		
						9,00	500,00 €	4.500,00 €
11 SIC24_20 .23.1 (M)	Impianto cantiere ed installazione delle attrezzature per l'esecuzione di prove di carico su solaio ... una sola volta per tutte le prove da eseguire nell'ambito del cantiere. D.M.17/01/2018. - per ogni impianto cantiere temporaneo mobile del laboratorio Sommano (cad)	1,000				1,00		
						1,00		
						1,00	2.075,64 €	2.075,64 €
12 SIC24_20 .23.2.2 (M)	Prova di carico su solaio o trave secondo D.M. 17/01/2018, a carico uniformemente distribuito esegui ... a fino quattro gradini di carico per l'intera durata della prova compresa la fase di scarico. con carico di collaudo fino a 450 kg/m² - per ogni prova Sommano (cad)	3,000				3,00		
						3,00		
						3,00	1.510,32 €	4.530,96 €

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
13 N.V. 3 (M)	Realizzazione di pozzetto ispettivo per la realizzazione di carotaggio in fondazione e successivo ripristino							
	Per esecuzione carotiggi per estrazione barre di armatura	2,000 2,000				2,00 2,00		
	Sommano (cad)					4,00	750,00 €	3.000,00 €
14 N.V. 4 (M)	Noleggio piattaforma aerea per movimentazione strumentazioni e carico (per n. 2 Giorni); Fornitura, ... ibuito in un numero opportuno di sacchi (cemento, sabbia, ecc.); Personale addetto alla movimentazione e disposizione del carico di prova (n. 2 Unità)							
		1,000				1,00		
	Sommano (corpo)					1,00	2.500,00 €	2.500,00 €
	Totale							30.635,99 €

Data, 12/02/2026

Il Progettista



STEFANO
MUSCARELLA
INGEGNERE
13.02.2026 15:54:52
GMT+01:00